

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2601200

Stavba: Oprava střešního pláště, fasády a dlažby v podloubí u objektu Městského úřadu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

H&B Delta s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.7.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			3.690.000,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3.690.000,00	774.900,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4.464.900,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Ondřej
Hurta

Digitálně podepsal

Ing. Ondřej Hurta

Datum: 2026.07.10

08:42:31 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2601200

Stavba: Oprava střešního pláště, fasády a dlažby v podloubí u objektu Městského úřadu

Místo:

Datum: 09.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: H&B Delta s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3.690.000,00	4.464.900,00
2601201	SO01 - Oprava s...	3.587.000,00	4.340.270,00
2601202	VRN	103.000,00	124.630,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště, fasády a dlažby v podloubí u objektu Městského úřadu

Objekt:

2601201 - SO01 - Oprava s...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

H&B Delta s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3.587.000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3.587.000,00	21,00%	753.270,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4.340.270,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště, fasády a dlažby v podloubí u objektu Městského úřadu

Objekt:

2601201 - SO01 - Oprava s...

Místo:

Datum: 09.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

H&B Delta s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3.587.000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

663.052,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50.699,84

94 - Lešení a stavební výtahy

327.175,31

997 - Přesun sutě

282.934,21

998 - Přesun hmot

2.242,70

PSV - Práce a dodávky PSV

2.923.947,94

762 - Konstrukce tesařské

1.645.421,45

764 - Konstrukce klempířské

958.032,21

765 - Krytina skládaná

147.774,72

767 - Konstrukce zámečnické

57.634,32

783 - Dokončovací práce - nátěry

115.085,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště, fasády a dlažby v podloubí u objektu Městského úřadu

Objekt:

2601201 - SO01 - Oprava s...

Místo:

Datum: 09.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

H&B Delta s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3.587.000,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				663.052,06
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				50.699,84
2	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	318,020	80,00	25.441,60
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m				
3	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	460,824	5,15	2.373,24
PP			Čištění budov zametení drsných podlah				
4	K	975073131	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 2500 kg/m	m	199,000	115,00	22.885,00
PP			Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 2500 kg/m				
D	94		Lešení a stavební výtahy				327.175,31
5	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	47.703,000	1,30	62.013,90
PP			Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití				
6	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	318,020	20,00	6.360,40
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m				
7	K	942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m	m2	31,295	334,15	10.457,22
PP			Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m				
8	K	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 20 m za každý den použití	m2	4.694,250	2,79	13.096,96
PP			Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 20 m za každý den použití				
9	K	942111821	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m	m2	31,295	207,16	6.483,07
PP			Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m				
10	K	942322111	Montáž lehkých konzol pro založení lešení v do 10 m s jednou podlahou š přes 0,6 do 0,9 m	m	31,295	2.606,00	81.554,77
PP			Montáž lehkých konzol pro založení lešení v do 10 m s jednou podlahou š přes 0,6 do 0,9 m				
11	K	942322211	Příplatek k lehké konzole pro založení lešení v do 10 m s jednou podlahou š přes 0,6 do 0,9 m za každý den použití	m	4.694,250	18,00	84.496,50
PP			Příplatek k lehké konzole pro založení lešení v do 10 m s jednou podlahou š přes 0,6 do 0,9 m za každý den použití				
12	K	942322811	Demontáž lehkých konzol pro založení lešení v do 10 m s jednou podlahou š přes 0,6 do 0,9 m	m	31,295	1.359,45	42.543,99
PP			Demontáž lehkých konzol pro založení lešení v do 10 m s jednou podlahou š přes 0,6 do 0,9 m				
13	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	403,370	15,00	6.050,55
PP			Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken				
14	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	60.505,500	0,20	12.101,10
PP			Příplatek k ochranné síti za každý den použití				
15	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	403,370	5,00	2.016,85
PP			Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken				
D	997		Přesun sutě				282.934,21
16	K	997013012	Vykližení uhlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	15,000	4.200,00	63.000,00
PP			Vykližení uhlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m				
17	K	997013019	Příplatek ZKD 5 m hloubky nad 10 m u vyklizení uhlé suti z prostorů přes 15 m2	m3	15,000	792,93	11.893,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	Příplatek ZKD 5 m hloubky nad 10 m u vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m ²				
18	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	44,056	1.200,00	52.867,20
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně				
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,056	315,09	13.881,61
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	396,504	13,76	5.455,90
		PP	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
21	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	22,500	4.925,00	110.812,50
		PP	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01				
22	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	16,695	1.790,00	29.884,05
		PP	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201				
23	K	997013815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kovového	t	-4,861	1.000,00	-4.861,00
		PP	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kovového				
	D	998	Přesun hmot				2.242,70
24	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	4,060	552,39	2.242,70
		PP	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2.923.947,94
	D	762	Konstrukce tesařské				1.645.421,45
25	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	42,455	930,00	39.483,15
		PP	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4				
26	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	106,000	89,08	9.442,48
		PP	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm				
27	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	7,524	100,00	752,40
		PP	tyč závitová Pz 4.6 M12				
28	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	43,560	182,00	7.927,92
		PP	tyč závitová Pz 4.6 M16				
29	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	3,600	251,00	903,60
		PP	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12				
30	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	17,920	472,00	8.458,24
		PP	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16				
31	M	31121004	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm	100 kus	0,360	488,00	175,68
		PP	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm				
32	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	8,960	977,00	8.753,92
		PP	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm				
33	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	209,500	243,00	50.908,50
		PP	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m				
34	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	19,000	380,00	7.220,00
		PP	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m				
35	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	68,000	578,00	39.304,00
		PP	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m				
36	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	140,000	694,00	97.160,00
		PP	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m				
37	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehotobovanými průřezové pl do 120 cm2	m	140,000	297,00	41.580,00
		PP	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehotobovanými průřezové pl do 120 cm2				
38	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,663	14.364,00	23.887,33
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
39	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehotobovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	402,000	540,00	217.080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2				
40	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	8,426	14.364,00	121.031,06
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
41	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	19,000	628,00	11.932,00
PP			Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2				
42	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,533	14.364,00	7.656,01
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m				
43	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	68,000	996,00	67.728,00
PP			Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2				
44	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	2,670	14.364,00	38.351,88
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m				
45	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	140,000	1.406,00	196.840,00
PP			Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2				
46	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	7,700	14.364,00	110.602,80
PP			hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m				
47	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	600,000	160,00	96.000,00
PP			Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz				
48	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	16,500	9.163,00	151.189,50
PP			řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m				
49	K	762342316	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	1.320,000	51,86	68.455,20
PP			Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm				
50	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	3,485	10.420,00	36.313,70
PP			řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm				
51	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	559,950	42,00	23.517,90
PP			Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°				
52	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,478	10.420,00	15.400,76
PP			řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm				
53	K	762342811	Demontáž laťování střeš z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	600,000	41,00	24.600,00
PP			Demontáž laťování střeš z latí osové vzdálenosti do 0,22 m				
54	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	42,455	1.629,41	69.176,60
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí				
55	K	762-001	Vyvrtní otvorů pr.13mm pro sepnutí s fošinkovou příložkou	m	2,160	150,00	324,00
PP			Vyvrtní otvorů pr.13mm pro sepnutí s fošinkovou příložkou				
56	K	762-002	Vyvrtní otvorů pr.17mm pro sepnutí s fošinkovou příložkou	m	14,960	150,00	2.244,00
PP			Vyvrtní otvorů pr.17mm pro sepnutí s fošinkovou příložkou				
57	K	998762312	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	15.944,006	3,20	51.020,82
PP			Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m				
							958.032,21
D 764			Konstrukce klempířské				
58	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	600,000	100,00	60.000,00
PP			Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti				
59	K	764001851	Demontáž hřebene, nároží s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	63,000	85,38	5.378,94
PP			Demontáž hřebene, nároží s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti				
60	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	32,000	69,17	2.213,44
PP			Demontáž úžlabí do suti				
61	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	13,000	60,45	785,85
PP			Demontáž závětrné lišty do suti				
62	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	68,700	84,87	5.830,57
PP			Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané				
63	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	3,000	120,32	360,96
PP			Demontáž střešního výlezu do suti				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	66,000	80,80	5.332,80
	PP		Demontáž sněhového zachytávače do suti				
65	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	32,000	249,95	7.998,40
	PP		Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti				
66	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	37,300	104,05	3.881,07
	PP		Demontáž lemování zdí do suti				
67	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	56,700	109,86	6.229,06
	PP		Demontáž podokapního žlabu do suti				
68	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	25,400	85,45	2.170,43
	PP		Demontáž svodu do suti				
69	K	764111653	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou, barva antracit mat, sklonu přes 30 do 60°	m2	600,000	755,00	453.000,00
	PP		Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou, barva antracit mat, sklonu přes 30 do 60°				
70	K	764211605	Oplechování větraného hřebene, nároží z obých hřebenáčů s větracím pásem z Pz tl.0,7 mm s povrch úpravou rš 312 mm - 1/K	m	63,000	901,00	56.763,00
	PP		Oplechování větraného hřebene, nároží z obých hřebenáčů s větracím pásem z Pz tl.0,7 mm s povrch úpravou rš 312 mm - 1/K				
71	K	764212606	Oplechování úžlabí z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 312 mm - 2/K	m	32,000	546,76	17.496,32
	PP		Oplechování úžlabí z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 312 mm - 2/K				
72	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 250 mm - 12/K	m	13,000	502,00	6.526,00
	PP		Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 250 mm - 12/K				
73	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 250 mm - 3/K	m	68,700	435,00	29.884,50
	PP		Oplechování rovné okapové hrany z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 250 mm - 3/K				
74	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	61,700	1.722,00	106.247,40
	PP		Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový				
75	K	764214606a	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pztl. 0,7 mm s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 460 mm - 10/K	m	32,000	924,00	29.568,00
	PP		Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pztl. 0,7 mm s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 460 mm - 10/K				
76	K	764222432	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm	m	68,700	310,00	21.297,00
	PP		Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm				
77	K	764311604a	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 300 mm - 16/K	m	22,000	510,00	11.220,00
	PP		Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 300 mm - 16/K				
78	K	764311606a	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 416 mm - 13/K, 14/K, 15/K	m	15,300	536,00	8.200,80
	PP		Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 416 mm - 13/K, 14/K, 15/K				
79	K	764316622	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 100 mm	kus	1,000	2.500,00	2.500,00
	PP		Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 100 mm				
80	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou rš 250 mm - 6/K, 7/K, 9/K, 17/K	m	56,700	640,00	36.288,00
	PP		Žlab podokapní půlkruhový z Pz tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou rš 250 mm - 6/K, 7/K, 9/K, 17/K				
81	K	764511643a	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz tl.0,6 mm s povrchovou úpravou 280/120 mm - 8/K	kus	4,000	141,00	564,00
	PP		Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz tl.0,6 mm s povrchovou úpravou 280/120 mm - 8/K				
82	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pztl. 0,6 mm s povrchovou úpravou průměru 120 mm - 5/K, 11/K	m	25,400	690,00	17.526,00
	PP		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pztl. 0,6 mm s povrchovou úpravou průměru 120 mm - 5/K, 11/K				
83	K	764-001	Sněhový zachytávač z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou, l=2000 mm - 4/K	kus	33,000	710,00	23.430,00
	PP		Sněhový zachytávač z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou, l=2000 mm - 4/K				
84	K	764-002	D+MTŽ střešního výlezu 600x650 mm z profilu hliníkového s bezúdržbovou vrchní vrstvou z polypropylenu odolác vajícímu vlivům počasí, oplechování lakovaný hliník, okno otevíratelné na 90st. s aretací, montážní těsnění - 1/O	kus	3,000	6.800,00	20.400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+MTŽ střešního výjezu 600x650 mm z profilu hliníkového s bezúdržbovou vrchní vrstvou z polypropylenu odolácí vůči vlivům počasí, oplechování lakovaný hliník, okno otevíratelné na 90st. s aretací, montážní těsnění - 1/O				
85	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	9.410,925	1,80	16.939,67
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m				
D		765	Krytina skládaná				147.774,72
86	K	765162801	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do sutí	m2	600,000	100,00	60.000,00
	PP		Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do sutí				
87	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	600,000	55,00	33.000,00
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci				
88	M	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	660,000	70,00	46.200,00
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou				
89	K	998765312	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1.392,000	6,16	8.574,72
	PP		Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m				
D		767	Konstrukce zámečnické				57.634,32
90	K	767-001	D+MTŽ záchytného systému střechy	soub.	1,000	54.752,88	54.752,88
	PP		D+MTŽ záchytného systému střechy				
91	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1.392,000	2,07	2.881,44
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				115.085,24
92	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	922,407	30,00	27.672,21
	PP		Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru				
93	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	922,407	6,00	5.534,44
	PP		Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru				
94	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	922,407	6,00	5.534,44
	PP		Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru				
95	K	7832014034	Omytí tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	922,407	6,00	5.534,44
	PP		Omytí tesařských konstrukcí před provedením nátěru				
96	K	783214111	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	308,617	80,00	24.689,36
	PP		Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce				
97	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	922,407	50,00	46.120,35
	PP		Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště, fasády a dlažby v podloubí u objektu Městského úřadu

Objekt:

2601202 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

H&B Delta s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25835661

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

103.000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103.000,00	21,00%	21.630,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

124.630,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště, fasády a dlažby v podloubí u objektu Městského úřadu

Objekt:

2601202 - VRN

Místo:

Datum: 09.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

H&B Delta s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

103.000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

103.000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2.500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

95.500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5.000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště, fasády a dlažby v podloubí u objektu Městského úřadu

Objekt:

2601202 - VRN

Místo:

Datum: 09.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

H&B Delta s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							103.000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				103.000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			2.500,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	2.500,00	2.500,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
D	VRN3		Zařízení staveniště			95.500,00	
2	K	031101000	Vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí na staveništi	soub.	1,000	15.000,00	15.000,00
PP			Vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí na staveništi				
3	K	032103000	Náklady na zřízení zařízení staveniště	soub.	1,000	31.500,00	31.500,00
PP			Náklady na zřízení zařízení staveniště				
4	K	034153000	BOZP na staveništi	soub.	1,000	2.500,00	2.500,00
PP			BOZP na staveništi				
5	K	034203000	Oplocení zařízení staveniště po dobu výstavby	soub.	1,000	15.000,00	15.000,00
PP			Oplocení zařízení staveniště po dobu výstavby				
6	K	034403000	Přechodné dopravní značení	soub.	1,000	25.000,00	25.000,00
PP			Přechodné dopravní značení				
7	K	034503000	Propagace - informační tabule na staveništi	soub.	1,000	500,00	500,00
PP			Propagace - informační tabule na staveništi				
8	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,000	5.000,00	5.000,00
PP			Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště				
9	K	039203000	Úklid po zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000	1.000,00	1.000,00
PP			Úklid po zrušení zařízení staveniště				
D	VRN4		Inženýrská činnost			5.000,00	
10	K	045303000	Koordinační činnost	soub.	1,000	5.000,00	5.000,00
PP			Koordinační činnost				